

ユカクリート AU 防滑(ノンスリップ)工法 塗装仕様書 新設 モルタルプールサイド

大同塗料株式会社

1. 塗装工程

工 程	品 名 (配合比)	希釈剤 希釈率(%)	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下 地	下地モルタルは、金ゴテ仕上げで十分強度のあるもの。					
素地調整	- 下地の水分調査はポリエチレンフィルムを床面に敷き、周囲をテープで密封して翌日(16時間後)開封する手順で行い、床面が黒っぽく濡れたりフィルムが結露していないこと。また、含水率は、デジタル式水分計による測定で5%以下が目安です。 - 必ず全面にサンドペーパーがけ(P80～120)により目荒らしを行い、汚染物やレイトンスなどを除去する。 - 油脂、グリース、タールなどはシンナーか洗剤で除去する。 - 必要に応じてクラック、穴などを補修する。					
下 塗	ユカクリート プライマーS (主剤:硬化剤=2:1)	ユカクリート シンナー EP 0～20	1	0.10～0.15	はけ ローラー	3時間以上 7日以内
中 塗	ユカクリート AU (主剤:硬化剤=4:1)	ユカクリート シンナー U 10～20	1	0.13～0.15	はけ ローラー	直 後
珪砂散布	6号珪砂	—	1	0.1～0.2	リシンガン	5時間以上 7日以内
上 塗	ユカクリート AU (主剤:硬化剤=4:1)	ユカクリート シンナー U 10～20	1	0.15～0.20	はけ ローラー	

2. 注意事項

- (1) 下地が新設モルタル以外の場合はご相談下さい。
- (2) 下地モルタルを強化する必要がある場合は含浸プライマーを使用して下さい。
- (3) 水分計は、(株)ケット科学研究所製造品を指しています。説明書に従って測定して下さい。
- (4) 同一床面では休まず一気に仕上げて下さい。休むと色の差や段差ができることがあります。
- (5) 施工中は保護手袋を着用して下さい。塗料が皮膚に付着した場合は石鹸でよく洗って下さい。
- (6) 主剤と硬化剤の混合は必ず電動ミキサーで行って下さい。
- (7) 少量を使用する場合は、主剤を十分に攪拌してから、主剤、硬化剤を秤で計って使用して下さい。
- (8) シンナーは指定のものを使用して下さい。
- (9) 上塗 1 回では塗リムラが出る場合は再度上塗を塗装して下さい。その時ノンスリップ性が消えないよう注意して下さい。
- (10) 気温5℃以下や、相対湿度80%以上での施工は避けて下さい。
- (11) 施工中、養生期間中は換気を十分に行い、火気厳禁として下さい。