セルコート断熱プラス施工仕様書

関西パテ化工株式会社

【塗装面：ＲＣ】未塗装モルタル面

工程	材料	塗布量 (kg/m²)	塗装間隔	塗装方法
下地処理	高圧洗浄で膨れ・割れ・浮きの発生した旧塗膜やゴミ、汚れを完全に除去し、十分に乾燥させてください。 表面のレイタンス等は集塵機できれいに除去してください。			
下塗り	コンクリート用シーラー	0.15～0.20	3ｈ	中毛ローラー、刷毛
主材	セルコート断熱プラス	0.45～0.55	3ｈ	中毛ローラー、刷毛
主材	セルコート断熱プラス	0.45～0.55	最終養生：24ｈ以上	中毛ローラー、刷毛

※ 下地が 10 年以上あるいは劣化が著しい場合、FRP 用プライマーもしくはコンクリート用シーラーの 2 度塗りを推奨します。

施工上の注意点

- 使用前によく振り混ぜてからお使いください。
- 本材は必ず 2 回に分けて塗装してください。
  （1 度に厚塗りすると、亀裂が発生する恐れがあります。）
- 本材は無希釈でご使用ください。
- 十分な塗膜性能を確保するため、所定の塗布量を塗布してください。
- 外気温 5℃以下または 40℃以上、もしくは湿度 85%以上の環境での作業は避けてください。

セルコート断熱プラス施工仕様書

関西パテ化工株式会社

【塗装面：スレート】 旧塗膜、シート類（塩ビシート不可）
FRP（全面研磨＋アセトン拭き）

工程	材料	塗布量 (kg/m²)	塗装間隔	塗装方法
下地処理	高圧洗浄で膨れ・割れ・浮きの発生した旧塗膜やゴミ、汚れを完全に除去し、十分に乾燥させてください。			
下塗り	防水万能シーラー	0.15～0.20	3ｈ	中毛ローラー、刷毛
主材	セルコート断熱プラス	0.45～0.55	3ｈ	中毛ローラー、刷毛
主材	セルコート断熱プラス	0.45～0.55	最終養生：24ｈ以上	中毛ローラー、刷毛

※ 下地の吸い込みが激しい場合は、防水万能シーラーの２度塗りを推奨します。

施工上の注意点

- 使用前によく振り混ぜてからお使いください。
- 本材は必ず２回に分けて塗装してください。
  （１度に厚塗りすると、亀裂が発生する恐れがあります。）
- 本材は無希釈でご使用ください。
- 十分な塗膜性能を確保するため、所定の塗布量を塗布してください。
- 外気温 5℃以下または 40℃以上、もしくは湿度 85%以上の環境での作業は避けてください。

セルコート断熱プラス施工仕様書

関西パテ化工株式会社

【塗装面：折板屋根（鋼板）】

工程	材料	塗布量 (kg/m²)	塗装間隔	塗装方法
下地処理	高圧洗浄で膨れ・割れ・浮きの発生した旧塗膜やゴミ、汚れを完全に除去し、十分に乾燥させてください。			
下塗り	エポキシ錆止めプライマー	塗装は、使用する製品の仕様に従って施工してください。		
主材	セルコート断熱プラス	0.45～0.55	3ｈ	中毛ローラー、刷毛
主材	セルコート断熱プラス	0.45～0.55	最終養生：24ｈ以上	中毛ローラー、刷毛

施工上の注意点

- 使用前によく振り混ぜてからお使いください。
- 本材は必ず 2 回に分けて塗装してください。
  （1 度に厚塗りすると、亀裂が発生する恐れがあります。）
- 本材は無希釈でご使用ください。
- 十分な塗膜性能を確保するため、所定の塗布量を塗布してください。
- 外気温 5℃以下または 40℃以上、もしくは湿度 85%以上の環境での作業は避けてください。