

塗装略号	: AE
塗装仕様	: 速乾アクリル平滑仕上げ
上塗塗料名	: ユカロック#1000
規格	:
素材	: コンクリート、モルタルなど
部位	: 屋内外床

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)	
1	素地調整	ゴミ、ホコリ、油等の汚れ、レイトランスは除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	下塗	ユカロック#1000指定色 082-9010 塗装方法 ローラー、ハケ 塗装回数 1回 塗布面積 75~100m ² /15kg・回	016-0681 パーマロック シンナー 50~60	0.11~0.15	—	1
3	中塗	ユカロック#1000指定色 082-9010 塗装方法 ローラー、ハケ 塗装回数 1回 塗布面積 60~75m ² /15kg・回	016-0681 パーマロック シンナー 40~50	0.20~0.25	—	1
4	上塗	ユカロック#1000指定色 082-9010 塗装方法 ローラー、ハケ 塗装回数 1回 塗布面積 60~75m ² /15kg・回	016-0681 パーマロック シンナー 40~50	0.20~0.25	—	2

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

特長

- ・耐候性、付着性がよく屋内外の防じん床仕上げに適しています。
- ・速乾性です。

施工上の要点および注意事項

- ・新しいコンクリート、モルタル面は十分に乾燥させてください。(含水率8%以下・pH9.5以下)
- ・気温が低い時、湿度が高い場合には完全な塗膜ができにくく、十分な性能を発揮できませんので、気温5°C以下、湿度85%以上での塗装はさけてください。
- ・降雨、降雪、凍結などの場合、また、天候不良の恐れがあるときは、外部の塗装はさけてください。
- ・常時水のたまる所への塗装はさけるか、排水処理を完全に行ってから塗装をしてください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。