

## 塗 装 仕 様 書

水谷ペイント株式会社

物件名	
素材	モルタル・コンクリート面
上塗材	ボウジンテックス#5000U
工法名	薄膜コーティング工法

設計事務所
施工業者名
塗装業者名

## 塗装仕様

工程	使用塗料	調合割合	塗装方法	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗回数 (回)	塗面積 (m <sup>2</sup> /ロット)	塗装間隔(20℃)			
							工程内	工程間	最終養生	
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生させ(モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上)、表面層の水分率5%以下(デジタル水分計)とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャー又はライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去し・清掃し、充分乾燥させる。またクラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
プライマー	ボウジンテックス 強化シーラー ウルタン(5000U)シナー	シナー	16kg 0~2L	ハケ ローラー	0.12~0.16	1	100~130	-	4h以上 24h以内	-
上塗り	ボウジンテックス #5000U ウルタン(5000U)シナー	主剤 硬化剤 シナー	15kg 2kg 2~4L	ハケ ローラー	0.14~0.17	2	50~60	1h以上	-	8h以上

## 注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想される時は、硬化不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
- 使用前には十分に攪拌してください。
- 施工時には火気厳禁、また溶剤中毒に充分注意してください。
- 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
- 材料の保管・取り扱いには消防法、労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。
- 静電気を嫌う床には施工しないでください。
- 詳しくはMSDSをご参照ください。