

塗 装 仕 様 書

水谷ペイント株式会社

物件名	
素材	モルタル・コンクリート
上塗材	水系ボウジンテックス U
工法名	薄膜コーティング工法

設計事務所
施工業者名
塗装業者名

塗装仕様

工程	使用塗料	調合割合		塗装方法	塗付量 (kg/m ² /回)	塗回数 (回)	塗面積 (m ² /ロット)	塗装間隔 (20℃)		
								工程内	工程間	最終養生
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生させ（モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上）、表面層の水分率5%以下（デジタル水分計）とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャー又はライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去し・清掃し、充分乾燥させる。またクラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	水系ボウジンテックス エポキシシーラー II	主剤 硬化剤	7kg 7kg	ハケ ローラー	0.12~0.16	1	88~116	60分以内	4h以上 48h 以内	-
上塗り	水系ボウジンテックスU	主剤 硬化剤	13kg 1kg	レーキ ローラー	0.13~0.17	2	41~53	2以上 48以内	-	歩行可能 6h以上 完全硬化 2日以上

注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想される時は、乾燥不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
- 使用前には充分攪拌してください。
- 施工時には火気厳禁、また溶剤中毒に充分注意してください。
- 材料の保管・取り扱いは消防法、労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。
- 排水溝には捨てないでください。
- 凍結させないように3℃以上の室内に保管してください。
- 静電気をきらう床には施工しないでください。
- 詳しくはMSDSをご参照ください。